ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № ЭТА-06 от 12.08.2015
между ООО «Электро+» и ООО «ЭТА»

г. Вологда **«14» сентября 2015 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Электро+» (ООО «Электро+»), именуемое в дальнейшем **«Сторона 1»**, в лице генерального директора Олейникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»), именуемое в дальнейшем «**Сторона 2**», в лице директора Охотина Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к договору № ЭТА-06 от 12.08.2015 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В п. 2.1. Договора слова: «трубу ПНД 160 SDR21 в количестве 11 400 м/пог.; муфту для труб ПНД 160 SDR21 в количестве 720 шт.» заменить словами: «трубу ПНД 160 SDR21 в количестве 10 536 м/пог.; муфту для труб ПНД 160 SDR21 в количестве 636 шт.»
2. Изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость Договора составляет 10 441 069,68 руб. (десять миллионов четыреста сорок одна тысяча шестьдесят девять руб. 68 коп.), в т.ч. НДС (18 %) – 1 592 705,54 руб. (один миллион пятьсот девяносто две тысячи семьсот пять руб. 54 коп.).»
3. Абзац 2 Раздела 2 «Технические решения по КЛ-10 кВ» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) изложить в следующей редакции:

«Способ прокладки от ГПП-2 до РП-1:

- в кабельном канале ГПП-2 20 м;
- в траншее 388 м;
- в лотке 189 м;
- в траншее в трубах 152 м;
- в кабельном блоке 640 м;
- по конструкциям 7 м.»

4. Пункт 5 «Кабель в кабельном блоке (от первого кабельного лотка Л8 до РП-1)» Раздела 6 «Перечень и объем работ по КЛ 10 кВ» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
5.	**Кабель в кабельном блоке (от первого кабельного лотка Л8 до РП-1)**		
5.1	Рытье траншеи для кабельного блока (1,8х1,2х89 м)	$м^3$	172,8
5.2	Засыпка траншеи для кабельного блока (0,7 х0,8х89 м)	$м^3$	67,2
5.3	Организация постели под кабельный блок	$м^3$	105,6
5.4	Рытье траншеи для кабельного блока (1,5х1,2х623 м)	$м^3$	1008
5.5	Засыпка траншеи для кабельного блока (0,4 х0,8х623 м)	$м^3$	268,8
5.6	Организация постели под кабельный блок	$м^3$	739,3
5.7	Установка каркаса блока	$м^3$	3,35
5.8	Прокладка труб ПНД 160	м	7680
5.9	Прокладка в трубе кабеля массой до 9 кг	м	3491
5.10	Прокладка в трубе кабеля массой до 1 кг (1 кабель связи 712 м)	м	640

Стетинев 6.3

5. Пункт 7 «Кабель в ж/б лотке Л8» Раздела 6 «Перечень и объем работ по КЛ 10 кВ» Технического задания (Приложение № 1 к Договору) изложить в следующей редакции:

7	**Кабель в ж/б лотке Л8**		
7.1	Рытье котлована под кабельный лоток Л8 (20 лотков 5,97х1,16х1 м) (котлован 6,6х1,6х1,6 м)	$м^3$	338
7.2	Засыпка котлована под кабельный лоток Л8	$м^3$	231,4
7.3	Организация постели под лоток Л8	$м^3$	25,4
7.4	Рытье котлована под кабельный лоток Л8 (4 лотка 5,97х1,16х1 м) (котлован 6,6х1,6х1,9 м)	$м^3$	80,2
7.5	Засыпка котлована под кабельный лоток Л8	$м^3$	51,4
7.6	Организация постели под лоток Л8	$м^3$	5
7.7	Установка лотков Л8	шт.	24
7.8	Установка кабельных полок в лотке Л8	шт.	288
7.9	Прокладка шины заземления кабельных полок (Стальная полоса 30х5 мм)	м	
7.10	Установка вертикальных заземлителей (Круглая сталь Ø 20 мм L=3000 мм)	шт.	48
7.11	Прокладка кабеля по конструкциям массой до 9 кг (8 кабелей 24 м, 4 кабеля 42 м, 4 кабеля 72 м)	м	648
7.12	Прокладка кабеля по конструкциям массой до 1 кг (кабель связи)	м	132

6. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношение Сторон, возникшие с 12.08.2015 и действует до конца срока действия Договора.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

НАИМЕНОВАНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
Общество с ограниченной ответственностью «Электро+» (ООО «Электро+»)

160000, Россия, Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Новгородская, д. 2, корпус А
ИНН / КПП 3525170706 / 352501001
р/с 40702810284080000135
в филиале Вологодский ОАО Банк ВТБ г. Вологда
к/с 30101810000000000722
в ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 041909722
ОКВЭД 40.10.4, 40.10.5, 45.31, 45.21.3, 45.21.4
ОКПО 97486819
ОГРН 1063525107480
тел. (8172) 51-13-00, 53-91-49
факс: (8172) 51-13-00

Генеральный директор

А.В. Олейников

М.П.

Сторона 2
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»)

160028, Россия, Вологодская обл., г. Вологда,
Окружное шоссе, д. 13
ИНН / КПП 3525213981 / 352501001
р/с 40702810200000000288
в ОАО КБ «Северный кредит»
к/с 30101810500000000769
в ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 041909769
ОКВЭД 40.10.2
ОКПО 87157003
ОГРН 1083525016926
тел. (8172) 79-70-13, 79-72-84
факс: (8172) 51-03-13

Директор

Е.А. Охотин

М.П.